REVISIONSNUMMER | ETAPP | ARBETSNUMMER

BOSTADSHUS

BJÄLKLAG

(11)	PLATTA PÅ MARK		GOLVBELÄGGNING OCH FUKTSPÄRR ENL. BYGGN.BESKR.
		80	STÅLGLÄTTAD BETONG II STD K300 ARMERAD I ÖK MED Nps 50 Ø 6 c 200 M.SKARVLÄNGD MIN 200 + FRI STÄNGÄNDE
		70	ROCKWOOL 389-00
		150	DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER AV MAKADAM
		100	18-LAGER AV GRUS ALT. GEOTEXTILDUK
(12)	MELLANBJÄLKLAG		GOLVBELÄGGNING ENLIGT BYGGNADSBESKRIVNING
		22	SPONTAD GOLVSPÅNSKIVA. I VÅTUTRYMME MED FALL MIN 1:100 MOT GOLVBRUNN ENL. SRS 32-5-002.
			45x220 GOLVBJÄLKAR c 600 ENL. STOMPLAN
			(BJÄLKLÄGSISOLERING VID ANSLUTNING MOT YTTERVÄGGAR UTFÖRES I OMFATTNING ENLIGT SEKTIONER)
			GYPROC SÄKERHETSFOLIE
		19	TAKSPÅNSKIVA
(13)	VINDSBJÄLKLAG (ADDRACT)	300	SPRUTAD LÖSULLSISOLERING TYP ROCKWOOL 128-00 ALT GULLFIBER VITULL
			TAKSTOLAR c 1200
		0,20	PLASTFOLIE ENL SRS 32-3-106
		19	TAKSPÅNSKIVA
(14)	VINDSBJÄLKLAG (4 RK ÖVER VARD.RUM)	70	MINERALULLSSKIVA
		220	MIN.ULLSSKIVOR MELLAN
			45x220 GOLVBJÄLKAR c 600
		0,20	PLASTFOLIE ENL SRS 32-3-106
		19	TAKSPÅNSKIVA
(15)	YTTERTAK		BETONGTAKPANNOR ENL. BYGGN.BESKR. (VENT.NOCK)
			BÄRLÄKT 45 x 70 c/c ENL FABR. ANVISN.
			TENOTAK UNDERLÄGSTAK
			FABRIKSTILLVERKADE FACKVERKSTAKSTOLAR c 1200

YTTERVÄGGAR

(16)	NORMAL VÄGG (FASAD TEGEL)	120	FASADTEGEL ENL. BYGGN.BESKR.
		38	LUFTSPALT
		9	UTE GIPSSKIVA
		145	MIN.ULLSSKIVA MELLAN 45x145 STOLPAR c 600
		0,20	PLASTFOLIE ENL SRS 32-3-106
		13	GIPSSKIVA
(17)	ÖVER ÖPPNINGAR (PLAN 1, MOT TRÄD-GÅRD)	22	LIGGANDE PANEL ENL BYGGN.BESKR. OCH A-RITN
		45x45	VERTIKALA LÄKT c 600
		9	UTEGIPSSKIVA
		145	MIN.ULLSSKIVA MELLAN 45x145 STOLPAR c 600
		0,20	PLASTFOLIE ENL SRS 32-3-106
		13	GIPSSKIVA
(18)	PANELFASADER (PLAN 2)	22	STÄENDE PANEL ENL BYGGN.BESKR. OCH A-RITN.
		32x75	LÄKT c 600
		9	UTEGIPSSKIVA
		145	MIN.ULLSSKIVA MELLAN 45x145 STOLPAR c 600
		0,20	PLASTFOLIE ENL SRS 32-3-106
		13	GIPSSKIVA
(19)	GAVELSPETS (1-PLANS HUS)	120	FASADTEGEL ENL BYGGN. BESKR.
		38	LUFTSPALT
		9	UTEGIPSSKIVA
		45x145	STOLPAR
(20)	GAVELSPETS (2-PLANS HUS)	22	STÄENDE PANEL ENL BYGGN.BESKR OCH A-RITN.
		32x75	LÄKT c 600
		9	UTEGIPSSKIVA
		45x145	STOLPAR c 600

INNERVÄGGAR

(21)	EJ BÄRANDE	13	GIPSSKIVA
		45x70	STOLPAR c 600 (c 400 VID KAKELBEKL.)
		13	GIPSSKIVA
(22)	BÄRANDE	13	GIPSSKIVA
		45x95	STOLPAR c 600
		13	GIPSSKIVA

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR B60

(23)	EJ BÄRANDE VÄGG (MELLAN LGH)	13	GIPSSKIVA + 2) 0,20 PLASTFOLIE + 13 GIPSSKIVA
		70	STENULLSSKIVOR MELLAN 45x70 STOLPAR c 600
		30	LUFTSPALT 1)
		70	STENULLSSKIVOR MELLAN 45x70 STOLPAR c 600
		13	GIPSSKIVA + 2) 0,20 PLASTFOLIE + 13 GIPSSKIVA
(24)	EJ BÄRANDE VÄGG (MELLAN VINDSUTR.)	9	UTEGIPSSKIVA
		70	STENULLSSKIVOR MELLAN 45x70 STOLPAR c 600
		30	LUFTSPALT 1)
		70	STENULLSSKIVOR MELLAN 45x70 STOLPAR c 600
		9	UTEGIPSSKIVA
(25)	BÄRANDE VÄGG (MELLAN LGH)	13	GIPSSKIVA + 2) 0,20 PLASTFOLIE + 13 GIPSSKIVA
		120	MIN.ULLSISOLERING MELLAN 45x120 STOLPAR c 600
		30	LUFTSPALT 1)
		120	MIN.ULLSISOLERING MELLAN 45x120 STOLPAR c 600
		13	GIPSSKIVA + 2) 0,20 PLASTFOLIE + 13 GIPSSKIVA
(26)	BÄRANDE VÄGG (MELLAN VINDSUTR)	9	UTEGIPSSKIVA
		120	MIN.ULLSISOLERING MELLAN 45x120 STOLPAR c 600
		30	LUFTSPALT 1)
		120	MIN.ULLSISOLERING MELLAN 45x120 STOLPAR c 600
		9	UTEGIPSSKIVA

1) 30 LUFTSPALT FYLLES MED EN SKIVBREDD (600) AV 45 MIN.ULLSISOLERING VID ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG OCH VINDSBJÄLKLAG

2) 0,20 PLASTFOLIE AVSER ENDAST PLASTFOLIE FRÅN YTTERVÄGG OCH VINDSBJÄLKLAG. VIKES IN 300 I LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG.

TRÄDGÅRDSFÖRRÅD

(28)	PLATTA PÅ MARK	100	STÅLSLIPAD BETONG II STD K250. ARM.Nps Ø 6 c 200 M.
		150	DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER AV MAKADAM
		400	PACKAD FYLLNING MED EJ TJÄLSKJUTANDE FRIKTIONS-JORD
(29)	TAK		TRAPETSKORRUGERAD PLÅT ENLIGT BYGGNADSBESKRIVNING. UPPLÄGG PÅ TRÄSÄR ENLIGT SEKTIONER.
(30)	YTTERVÄGG	22	STÄENDE PANEL ENL BYGGN.BESKR. OCH A-RITN
		32x75	HORISONTELLA LÄKT c 600
		45x70	STOLPAR c 600

LÄGENHETSFÖRRÅD VID HUSGAVEL

(28)	PLATTA PÅ MARK	SE OVAN
(31)	INNERTAK	19 TAKSPÅNSKIVA TAKSTOLAR c 1200
(15)	YTTERTAK	SE OVAN
(32)	YTTERVÄGG	22+22 LOCK-PANEL ENL BYGGN.BESKR. OCH A-RITN. 32x75 HORISONTELLA LÄKT c 600 9 UTEGIPSSKIVA 45x95 STOLPAR c 600

LÄGENHETSFÖRRÅD VID SOPRUM

(28)	PLATTA PÅ MARK	SE OVAN
(33)	YTTERTAK	BETONGTAKPANNOR ENL BYGGN.BESKR. 25x38 BÄRLÄKT + 25x25 STROLÄKT c 600 UNDERLÄGSPAPP ENL BYGGN.BESKR. 20 RASP. PANEL FABRIKSTILLVERKADE FACKVERKSTAKSTOLAR c 1200
(32)	YTTERVÄGG	SE OVAN

SOPRUM B30

(28)	PLATTA PÅ MARK	SE OVAN
(34)	VINDSBJÄLKLAG	95 BJÄLKLÄGSSKIVA AV MINERALULLSISOLERING MELLAN
		TAKSTOLSUNDERRAMAR c 1200
		19 TAKSPÅNSKIVA
		9 GIPSSKIVA
(33)	YTTERTAK	SE OVAN
(35)	YTTERVÄGG	22+22 LOCKPANEL ENL BYGGN.BESKR. OCH A-RITN. 32x75 HORISONTELLA LÄKT c 600 9 UTEGIPSSKIVA 95 STENULLSSKIVOR MELLAN 45x95 STOLPAR c 600 10 MINERITSKIVA
(36)	INNERVÄGG MOT LGH-FÖRRÅD I/C. OCH GARAGE	10 MINERITSKIVA 95 MINERALULLSSKIVOR MELLAN 45x95 STOLPAR c 600 13 GIPSSKIVA

UNDERCENTRAL

(28)	PLATTA PÅ MARK	SE OVAN
(37)	VINDSBJÄLKLAG	145 MIN.ULLSSKIVOR MELLAN TAKSTOLSUNDERRAMAR c 1200
		19 TAKSPÅNSKIVA
(33)	YTTERTAK	SE OVAN
(32)	YTTERVÄGG	22+22 LOCKPANEL ENL. BYGGN. BESKR OCH A-RITN. 32x75 HORISONTELLA LÄKT c 600 9 UTEGIPSSKIVA 95 MIN.ULLSSKIVOR MELLAN 45x95 STOLPAR c 600 13 GIPSSKIVA
(38)	INNERVÄGG MOT GARAGE	13 GIPSSKIVA 95 MIN.ULLSSKIVOR MELLAN 45x95 STOLPAR c 600 13 GIPSSKIVA

TRAKTORGARAGE M M

(39)	PLATTA PÅ MARK	100 STÅLGLÄTTAD BETONG II STD K250 ÖK-ARMERING Ø 6 c 200 M Nps 50- 150 DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER AV MAKADAM 400 PACKAD FYLLNING MED EJ TJÄLSKJUTANDE FRIKTIONSJORD
(37)	VINDSBJÄLKLAG	SE OVAN
(33)	YTTERTAK	SE OVAN
(35)	YTTERVÄGG	SE OVAN
(36)	INNERVÄGG MOT GARAGE	SE OVAN
(40)	ÖVRIGA INNERVÄGGAR	10 MINERITSKIVA + 45x70 STOLPAR c 600 + 10 MINERITSKIVA

RADGARAGE

(41)	GOLV	ASFALT + BÄRLÄGER ENL M-RITN o BYGGN.BESKR
(42)	SOCKLAR	FÖRLIMMADE SOCKELELEMENT ENLIGT G-STODSMETODEN. PREFABRICERADE BETONGVINKELELEMENT SOM STODMUR VID NIVÅSKILLNADER: BETONGPLINTAR UNDER STOLPAR VID GARAGEPORT
(43)	YTTERTAK	BETONGTAKPANNOR ENL. BYGG.BESKR: 25x38 LÄKT + 25x25 STROLÄKT c 600 UNDERLÄGSPAPP ENL BYGGN.BESKR. 20 RASPORT PANEL FABRIKSTILLVERKADE FACKVERKSTAKSTOLAR c 1350
(44)	YTTERVÄGGAR	22+22 LOCKPANEL ENL BYGGN.BESKR OCH A-RITN 32x75 HORISONTELLA LÄKT c 600 45x95 STOLPAR c 675 (45x120 STOLPAR PÅ BÅDA SIDOR OM GARAGEPORT)
(45)	SKILJEVÄGGAR B15	13 GIPSSKIVA 45x70 STOLPAR c 600 13 GIPSSKIVA
(46)	GAVELSPETSAR	22 STÄENDE PANEL ENL BYGGN.BESKR OCH A-RITN 32x75 HORISONTELLA SPIKLÄKT c 600 45x95 STOLPAR c 600

Tillhör Bygglov ... i Lund
beslut 1989-09-05 § 6

Akthäl ...
Bl. 835/1988
Ink 19 ...
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND

Riksbyggen KONSULT REGION SYD
Box 226, 201 22 MALMÖ 040-323000

RITAD AV	KONTROLLERAD AV	GRANSKAD AV	
TSN	T. SVENSSON		
Malmö 1988-04-15	Tore Svensson		

LUND
KV. VALDEMAR 1 164820

BYGGNADSDELSBESKRIVNING

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
324410		K5:2	

RITN 605-1

274 SP KNG 61130X 557